

(1) 工事完了届



工事が完成した場合は、工事完了届出書（規則別記様式第4、260頁）を提出して検査を受けなければなりません。工事完了検査では、許可の内容に適合しているかを検査します。

(2) 申請書及び添付書類

法第36条に係わる工事完了届様式一覧

順番	名称	説明																						
1	届出書	○規則別記様式第4（260頁）																						
2	位置図	○縮尺1/2, 500																						
3	土地利用計画図	○工事の完成図																						
4	確定測量図	○縮尺1/1, 000程度、開発区域並びに公共施設の用に供する土地																						
5	地積図	○法務局が管理する公図の写しに、開発区域及び隣接地の地番、地目、地積、所有者名及び方位等を記載したもの																						
6	写真	<table border="1"> <thead> <tr> <th>工程</th> <th>撮影内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工事着手前</td> <td>区域全景</td> </tr> <tr> <td>盛土</td> <td>盛土材の敷均し、締固め状況及びまき出し厚（層厚30cm以下）の管理状況</td> </tr> <tr> <td>擁壁及び主要工作物等の基礎の床掘り及び型枠の組立が完了したとき</td> <td>床掘り並びに型枠の寸法、形状及び位置</td> </tr> <tr> <td>鉄筋コンクリート造りの擁壁その他の工作物等の配筋が完了したとき</td> <td>配筋の寸法及び位置</td> </tr> <tr> <td>擁壁の高さが計画高の2分の1工程に達したとき</td> <td>壁体の厚さ又は組積材裏込栗石の厚さ及び擁壁の背面に透水層を設けた場合は透水層の厚さ</td> </tr> <tr> <td>排水施設</td> <td>側溝、集水管及び暗渠等の掘削、床付け状況並びに規格、寸法及び配筋等の出来形管理状況等</td> </tr> <tr> <td>排水施設のうち地下に埋設する集水管、暗渠等の配置を完了し、砂の埋め戻し直前となったとき</td> <td>集水管、暗渠等の形状、位置、勾配及び接合部等の管理状況</td> </tr> <tr> <td>舗装工事</td> <td>路床並びに舗装の施工状況及び路盤工の転圧並びに厚さ等の管理状況</td> </tr> <tr> <td>その他工事完了後、外部から確認できなくなる箇所が施工段階にあるとき</td> <td>寸法、形状及び位置等</td> </tr> <tr> <td>完了時</td> <td>区域全景及び開発行為により施工した公共施設の完成写真</td> </tr> </tbody> </table>	工程	撮影内容	工事着手前	区域全景	盛土	盛土材の敷均し、締固め状況及びまき出し厚（層厚30cm以下）の管理状況	擁壁及び主要工作物等の基礎の床掘り及び型枠の組立が完了したとき	床掘り並びに型枠の寸法、形状及び位置	鉄筋コンクリート造りの擁壁その他の工作物等の配筋が完了したとき	配筋の寸法及び位置	擁壁の高さが計画高の2分の1工程に達したとき	壁体の厚さ又は組積材裏込栗石の厚さ及び擁壁の背面に透水層を設けた場合は透水層の厚さ	排水施設	側溝、集水管及び暗渠等の掘削、床付け状況並びに規格、寸法及び配筋等の出来形管理状況等	排水施設のうち地下に埋設する集水管、暗渠等の配置を完了し、砂の埋め戻し直前となったとき	集水管、暗渠等の形状、位置、勾配及び接合部等の管理状況	舗装工事	路床並びに舗装の施工状況及び路盤工の転圧並びに厚さ等の管理状況	その他工事完了後、外部から確認できなくなる箇所が施工段階にあるとき	寸法、形状及び位置等	完了時	区域全景及び開発行為により施工した公共施設の完成写真
		工程	撮影内容																					
		工事着手前	区域全景																					
		盛土	盛土材の敷均し、締固め状況及びまき出し厚（層厚30cm以下）の管理状況																					
		擁壁及び主要工作物等の基礎の床掘り及び型枠の組立が完了したとき	床掘り並びに型枠の寸法、形状及び位置																					
		鉄筋コンクリート造りの擁壁その他の工作物等の配筋が完了したとき	配筋の寸法及び位置																					
		擁壁の高さが計画高の2分の1工程に達したとき	壁体の厚さ又は組積材裏込栗石の厚さ及び擁壁の背面に透水層を設けた場合は透水層の厚さ																					
		排水施設	側溝、集水管及び暗渠等の掘削、床付け状況並びに規格、寸法及び配筋等の出来形管理状況等																					
		排水施設のうち地下に埋設する集水管、暗渠等の配置を完了し、砂の埋め戻し直前となったとき	集水管、暗渠等の形状、位置、勾配及び接合部等の管理状況																					
		舗装工事	路床並びに舗装の施工状況及び路盤工の転圧並びに厚さ等の管理状況																					
その他工事完了後、外部から確認できなくなる箇所が施工段階にあるとき	寸法、形状及び位置等																							
完了時	区域全景及び開発行為により施工した公共施設の完成写真																							

(撮影例)



(3) 検査済証の交付

検査の結果、許可の内容に適合している場合、検査済証を交付します。